

Information

für die Träger von Kindertageseinrichtungen
im Bistum Limburg

Standards für Baumaßnahmen – Kindertageseinrichtungen im Bistum Limburg

Beschluß StG Kita 3.9.2009 und Kita-Bauausschuss
7.9.2009 und 25.11.2009
2. Auflage: Februar 2016



Standards für Baumaßnahmen – Kindertagesstätten im Bistum Limburg

Die **qualitativen** Standards von Kindergarten-Baumaßnahmen im Bistum Limburg richten sich nach den Anforderungen des *KTK-Gütesiegels* mit bistumsspezifischen Anpassungen und den Anforderungen des *Nationalen Kriterienkataloges pädagogische Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder* (hier die Abschnitte „Räumliche Bedin-

gungen“) in der jeweils gültigen Fassung. Die **quantitativen** Mindest-Standards werden im Folgenden ausgeführt. Sie legen die *Orientierungshilfe für Jugendämter, Gemeinden und Architekten* des Landesjugendamtes Hessen und den *Handlungsleitfaden zur Gestaltung einer Kindertagesstätte* der Unfallkasse Hessen zugrunde.

I. Neubauten

Gruppenzahl	2	3	4	5	6
A Pädagogische Räume					
Gruppenräume	84 qm	126 qm	168 qm	210 qm	252 qm
Nebenräume - Intensivraum - Therapieraum - Werkstatt - Hausaufgaben	32 qm	48 qm	64 qm	80 qm	96 qm
Schlafräum	20 qm	20 qm	20 qm	40 qm in 2 Räumen	40 qm in 2 Räumen
Pro 10 Kinder U3 mindestens ein Schlafräum á 20m ²					
A gesamt	136 qm	186 qm	252 qm	330 qm	388 qm
B Funktionsräume					
Mehrzweckraum	60 qm	60 qm	60 qm	70 qm	80 qm
Küche	24 qm	24 qm	24 qm	36 qm	36 qm
Büro Leitung	12 qm	12 qm	16 qm	16 qm	16 qm
Personalraum mit Ruhemöglichkeit und Eigentumsspinden	12 qm	12 qm	16 qm	20 qm	24 qm
Besprechungsraum (Personal/Eltern/Träger)	12 qm	12 qm	16 qm	20 qm	24 qm
Abstellräume (3 Typen: Geräte/Küche/Material)	36 qm	36 qm	48 qm	48 qm	48 qm
B gesamt	156 qm	156 qm	180 qm	210 qm	228 qm

Gruppenzahl	2	3	4	5	6
C Sanitärbereich Kinder	1 Raum	1 Raum	2 Räume	2 Räume	2 Räume

darin Kindertoiletten 2 pro Gruppe
 Kinderwaschbecken 2 pro Gruppe
 Wickelbereich 1 pro Sanitärraum

D Sanitärbereich Erwachsene

- Personal 2 Toiletten (m/w)
 - Hauswirtschaftskr. 1 Toilette
 - behindertengerechte Besuchertoilette 1 Toilette

E Verkehrsbereich

- Eingang / Foyer 1 qm pro Kind = 25 qm/Gruppe
 - Garderoben 25 cm Mindestabstand voneinander

F Essensbereich	0,25 qm pro Kind = 6,25 qm/Gruppe
------------------------	-----------------------------------

C-F gesamt	62,5 qm + Sanitär	93,75 qm + Sanitär	125 qm + Sanitär	156,25 qm + Sanitär	187 qm + Sanitär
-------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Gesamtfläche Einrichtung (A-F)	354,5 qm + Sanitär	435,75 qm + Sanitär	557 qm + Sanitär	696,25 qm + Sanitär	803 qm + Sanitär
---	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Kosten 709T€ 871T€ 1.114T€ 1.392T€ 1.606T€
 beispielsweise bei
 ca. 2T€/qm (ohne Sanitär)

Außengelände	300 qm	450 qm	600 qm	750 qm	900 qm
6qm/Kind					

II. Maßnahmen im Bestand

Bei Maßnahmen im Bestand können bis zu 20% niedrigere Flächenansätze angesetzt werden.

Und er nahm ein Kind,
stellte es mitten unter sie,
umarmte es
und sagte zu ihnen:
Wer ein solches Kind
in meinem Namen aufnimmt,
der nimmt mich auf;
und wer mich aufnimmt,
der nimmt nicht nur mich auf,
sondern den,
der mich gesandt hat.

